

BIJLAGE 2 WERKEN IN DE OPENBARE RUIMTE

In deze bijlage zijn alle zaken die betrekking hebben op het werken in de openbare ruimte opgenomen.

GRONDWERK

Aan de uitvoering van grondwerkzaamheden bij inrichtingswerken worden een aantal voorwaarden gesteld. Bij de voorbereiding dienen door de initiatiefnemer een milieukundig en een geotechnisch advies te worden geleverd.

Daarnaast moet gekeken worden naar 'Archeologie' en naar de kans op het tegenkomen van 'Niet-gesprongen explosieven'.

Voor de melding van een toepassing van grond, baggerspecie of bouwstoffen, grondtransport, in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit kunt u een melding uitvoeren via het meldpunt: <https://omgevingswet.overheid.nl/home> Meldingsplicht kan achterwege blijven wanneer sprake is van grondverzet met schoon gecertificeerd materiaal.

ALGEMENE BEPALINGEN

Voor de afvoer en toepassing van bouwstoffen binnen de gemeente Amersfoort is melding verplicht in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Vanuit het ecologisch belang dient gestreefd te worden naar een gesloten grondbalans en selectief ophogen. Verder dienen de natuurlijke functies van bodem en water te worden ontzien.

MILIEUTECHNISCHE BEPALINGEN

Bij werkzaamheden in en/of het beheer van de openbare ruimte is de KWALIBO-regeling van toepassing. De KWALIBO-regeling is van toepassing op bodembeheer. Dat betreft:

- Aanleg van bodembeschermende voorzieningen;
- Afgeven van kwaliteitsverklaringen op grond van een nationale BRL;
- Analyse van bouwstoffen, grond of baggerspecie;
- Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek;
- Bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie (ex situ grondreiniging en bewerking, met uitzondering van het ontwateren van baggerspecie waarvoor geen vergunningplicht geldt);
- Certificering van personen;
- Periodieke inspectie van bodembeschermende voorzieningen;
- Milieukundige begeleiding (verificatie en processturing bij een bodemsanering);
- Monsterneming bij partijkeuringen;

- Produceren van bouwstoffen, grond of baggerspecie waarvoor een erkende kwaliteitsverklaring is afgegeven;
- Uitvoering van een bodemsanering van de bodem;
- Veldwerk;
- Verwijderen, onklaar maken en installeren van ondergrondse opslagtanks, leidingen en appendages;
- Beoordeling en keuring van ondergrondse opslagtanks, leidingen en appendages en daarbij behorende voorzieningen;
- Goedkeuring van een ontwerp, een beheers- en controleplan of afwijkingen van het ontwerp (in het kader van Besluit bodemkwaliteit);
- Bepalen van het ontwerppeil van het grondwater (in het kader van Besluit bodemkwaliteit);
- Aanbrengen van isolerende voorzieningen (in het kader van Besluit bodemkwaliteit);
- Controle van de staat van een werk (in het kader van Besluit bodemkwaliteit);
- Samenvoegen van verschillende partijen grond of baggerspecie;
- Mechanisch uitgevoerde boringen in de bodem.

GRONDMECHANISCHE BEPALINGEN

- Er dient door een onafhankelijk bureau een grondmechanisch en/of geohydrologisch onderzoek te worden uitgevoerd.
- Aan de hand van het hierbij behorende laboratoriumonderzoek moet een geotechnisch advies worden uitgebracht met betrekking tot inklinking/stabiliteit van de ondergrond als gevolg van de aan te brengen constructies.
- Bij dit onderzoek dient tevens te worden nagegaan of er verstoringen in de ondergrond op kunnen treden buiten het plangebied.
- Indien uit het rapport blijkt dat er zettingen kunnen optreden, dient, voorafgaand aan de besteksfase, met de afdeling Leefomgeving overleg te worden gevoerd over de toelaatbare restant zetting welke na de oplevering van de openbare infrastructuur nog kan optreden.
- Zettingen dienen met zakbaken te worden gevolgd.
- Indien na oplevering blijkt dat de restant zetting de overeengekomen waarde overschrijdt, is de initiatiefnemer aansprakelijk voor alle schade en kosten als gevolg van nazetting. Dit geldt zowel voor schade binnen als buiten het plangebied aan de openbare ruimte, als voor eigendommen van derden.

VERSTUIVEN ZAND/STOF

- Bij grondwerk ten behoeve van de aanleg van verhardingen, riolering of andere werkzaamheden dient te worden voorkomen dat zand en/of stof kan verstuiven.
- Bij droge perioden kan het noodzakelijk zijn om het zand te besproeien.
- Om te zorgen dat de openbare weg niet onderstuift, kan het nodig zijn uitgegeven (bouw)terreinen, die langere tijd ongebruikt blijven liggen, af te dekken met zwarte grond en/of om het terrein in te zaaien.

OMGAAN MET INVASIEVE EXOTEN

Invasieve exoten zijn planten en dieren die van oorsprong niet thuis horen in Nederland, ze zijn hier door de mens naar toegebracht. We noemen ze invasief wanneer ze schade veroorzaken aan onze natuur en kapitaalgoederen. De gemeente Amersfoort neemt de bestrijding van invasieve exoten daarom serieus. Naast een actieve aanpak in het voorkomen van vestiging en verspreiding van exoten, hebben we werkafspraken vastgesteld waaraan men zich moet houden. Er is een aantal invasieve exoten waar in het bijzonder aandacht voor gevraagd wordt, deze opsomming is echter niet volledig, hieraan kunnen, al dan niet op contractbasis, soorten worden toegevoegd. Voor de lijst met invasieve exoten wordt verwezen naar de lijst van de Europese Unie: [Unielijst invasieve exoten](#) | [Invasieve exoten](#) | [NWWA](#)

Japanse duizendknoop

Onder de Aziatische duizendknopen vallen de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*), de Boheemse duizendknoop (*Fallopia x bohemica*) en de Sachalinse duizendknoop (*Fallopia sachalinsis*). In de volksmond wordt echter gesproken over de Japanse duizendknoop, deze lijn volgt de gemeente Amersfoort ook. Binnen Amersfoort komt hoofdzakelijk de Japanse en (in mindere mate) de Boheemse duizendknoop voor. De, in uiterlijk afwijkende, Sachalinse duizendknoop komt maar op enkele plekken voor.

Specifiek voor de duizendknoop is een concreet bestrijdingsplan binnen de gemeente. De gemeente verwijdert groeiplaatsen door deze volledig uit te graven en enkele jaren de plekken te controleren op hergroei.

Landelijk protocol Japanse duizendknoop

Werkzaamheden en ontwikkelingen moeten zich altijd richten op het voorkomen van verspreiding. Daarnaast gelden er een aantal specifieke spelregels waaraan elke contractant, die werkzaamheden uitvoert in of nabij groeiplaatsen van duizendknoop, zich moet houden.

De gemeente Amersfoort onderschrijft de uitgangspunten zoals deze zijn omschreven in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. De meest recente versie hiervan treft u onder onderstaande link aan, dit is ook de geldende versie voor activiteiten in de Amersfoortse openbare ruimte.

<https://bestrijdingduizendknoop.nl/protocol/infobladen/>

Wanneer dit protocol uw instructies tegenspreekt, dient u hierover altijd af te stemmen met uw contactpersoon, of de situatie voorleggen voor advies via japanneduizendknoop@amersfoort.nl.

Er is binnen het protocol voor de diverse thema's een infoblad beschikbaar waarin uitgebreid is aangegeven wat het te volgen handelingskader is.

Verplichtingen voor de contractant

De gemeente Amersfoort eist van contractanten dat zij alles in het werk stellen om verdere verspreiding via grondverzet of plantresten (maaien/onderhoudsverrichtingen) te voorkomen.

Contractanten dienen altijd te werken conform bovengenoemd protocol tenzij expliciet en schriftelijk anders aangegeven. In het algemeen geldt tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden dat:

- Duizendknoopplanten niet gemaaid, geknipt of beschadigd mogen worden.

- Binnen maaiwerkzaamheden altijd 1,5 meter buiten de laatst zichtbare plant gemaaid dient te worden.
- Indien abusievelijk toch planten worden meegemaaid dient dit bij constatering direct te worden gemeld bij de opdrachtgever/directie. Al het maaisel dient te worden afgevoerd voor vernietiging en het materieel dient te worden gereinigd alvorens de werkzaamheden mogen worden hervat.

Daarnaast geldt de verplichting dat terreinen geschouwd moeten worden op de aanwezigheid van duizendknoop voorafgaand aan de werkzaamheden. Indien duizendknoop wordt aangetroffen dienen werkzaamheden te worden gestaakt of te worden aangehouden totdat hierover afstemming heeft plaatsgevonden met (een vertegenwoordiger van) de opdrachtgever. Wanneer aantoonbaar is dat de contractant dit niet heeft gedaan en zo (risico op) verspreiding heeft veroorzaakt, worden alle kosten tot beheersing van verspreiding op de overtreder verhaald.

Groeiplaatsenkaart

Binnen realisatie en onderhoudswerkzaamheden dient altijd de groeiplaatsenkaart voorafgaand aan werkzaamheden gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van duizendknoop. Deze kaart vindt u hier: <https://www.amersfoort-in-beeld.nl/#japanseduizendknoop>. Deze kaart wordt jaarrond bijgehouden en is actueel.

Grondverzet: aan- en afvoer en verwerking

Voor alle leveranties van grond(producten) van buiten de gemeente dient aangetoond te worden dat deze vrij zijn van duizendknoop of andere exoten, bijvoorbeeld door een schouwrapportage van de bronlocatie of een verklaring van de beheerder van de bronlocatie.

Grondverzet in verdacht of besmet terrein binnen de gemeente Amersfoort mag alleen op/na aanwijzing van (een vertegenwoordiger) van de opdrachtgever.

Op 1 januari 2022 is het [Handelsverbod voor Aziatische duizendknopen](#) van kracht. In afstemming met de Regionale UitvoeringsDienst (RUD, bevoegd gezag) is overeengekomen dat grond, verontreinigd met resten van Japanse duizendknoop, vervoerd mag worden en tegen betaling bij een erkend verwerker mag worden aangeboden. Grond mag enkel onder dit verbod vrij worden vervoerd wanneer (naar redelijkheid) vast staat dat deze geen duizendknoop-resten bevat.

Dit doet men door de groeiplaatsenkaart te controleren en de bronlocatie te schouwen. Is men onzeker over de status van de (herkomst van de) grond of betreft het geclusterde partij, dan dient hierover afgestemd te worden met de opdrachtgever of hierover advies te worden ingewonnen via japanseduizendknoop@amersfoort.nl.

Meer informatie over het herkennen en bestrijden van Japanse duizendknoop treft u aan op de website van het [Kennisnetwerk Invasieve Exoten](#).

Reuzenberenklauw

Reuzenberenklauw is een invasieve exoot die vooral voorkomt langs waterlopen, wegen en spoorwegen en wel 3-5 meter hoog kan worden. De Reuzenberenklauw verdringt inheemse plantensoorten en bevat stoffen die bij beschadiging van het blad ernstige brandwonden kunnen veroorzaken.

De gemeente Amersfoort bestrijdt de planten actief, hiervoor is een aparte aannemer gecontracteerd. Geldende uitgangspunten zijn:

- Zaadzetting moet te allen tijde voorkomen worden; bloemschermen mogen niet tot ontwikkeling komen.
- Planten worden een aantal keer per jaar gemaaid of verwijderd om contact met plantsappen te voorkomen.
- Hoogrisico-locaties zoals bij scholen, opvanglocaties, speelplekken en direct langs voet- en fietspaden hebben voorrang in de bestrijding.
- Groeiplaatsen worden geregistreerd op de [groeiplaatsenkaart](#), deze is actueel.

Werkwijze bij aantreffen op werklocaties

Groeiplaatsen worden opgenomen op de groeiplaatsenkaart voor de Reuzenberenklauw. Deze kaart wordt actief bijgehouden op basis van meldingen.

<https://www.amersfoort-in-beeld.nl/#reuzenberenklauw>

Tijdens werkzaamheden in een gebied moet voorkomen worden dat de Reuzenberenklauw zich uitbreid door zaadzetting. Eén plant kan tot 50.000 zaadjes maken die tot 7 jaar kiemkrachtig zijn.

Grond in de directe omgeving (5 meter rondom een plant) mag niet zomaar verspreid, verzameld of vervoerd worden. Plantenresten en besmette grond moet afgevoerd worden voor definitieve vernietiging. De plantenresten en besmette grond mag dus *niet* afgevoerd worden naar een gronddepot of andere bouwlocatie (al dan niet binnen de gemeente Amersfoort). Wanneer besmette grond aan een erkende verwerker ([Bodemplus](#)) wordt aangeboden dient vermeld te worden dat de grond resten of zaden van de Reuzenberenklauw bevat.

Reuzenbalsemien en Alsemambrosia

Binnen de gemeente Amersfoort komen deze soorten op enkele plaatsen voor. Bij Reuzenbalsemien moet voorkomen worden dat de planten zaad gaan zetten. Door regelmatig maaien kan dit voorkomen worden. Alsemambrosia moet verwijderd worden door uittrekken van de planten en afvoeren. Groeiplaatsen moeten altijd aan de opdrachtgever/directie worden gemeld.

Aanvullende informatie

Meer informatie kan worden ingewonnen via de website van het Kennisnetwerk Invasieve Exoten:

- Japanse duizendknoop: [Japanse duizendknoop - Invasieve exoten](#)
- Reuzenberenklauw: [Reuzenberenklauw - Invasieve exoten](#)
- Reuzenbalsemien: [Reuzenbalsemien - Invasieve exoten](#)
- Alsemambrosia: [Ambrosia herkennen en bestrijden | NVWA](#)

BESCHERMING TE HANDHAVEN BOOMBEPLANTING (HANDBOEK BOMEN EN LEIDRAAD BOMEN GEMEENTE AMERSFOORT)

Voordat wordt begonnen met werkzaamheden, die op enigerlei wijze schade kunnen veroorzaken aan te handhaven groen/bomen, moeten:

- Te allen tijde maatregelen en voorzieningen worden getroffen om schade te voorkomen;
- Een nulmeting en BEA voor de bomen worden uitgevoerd;
- De nulmeting van de bestaande situatie digitaal worden vastgelegd op basis van de in GeoVisia gehanteerde paspoorten van de gemeente Amersfoort (op verzoek kan de gemeente hierin faciliteren door een toughbook ter beschikking te stellen);
- Nauwkeurig worden toegezien op de instandhouding van de te handhaven beplanting.
- locaties tijdelijke bouwplaatsen bij voorkeur niet in openbaar groen.

Voor het werken in de nabijheid van bomen is in Amersfoort het Handboek Bomen van toepassing. Daarbij stellen we als voorwaarde dat werkzaamheden aan en in de nabijheid van bomen begeleid worden door een ETT-gecertificeerde opzichter

Indien bij uitvoering van werkzaamheden te handhaven waardevolle bomen kunnen worden beschadigd, moet tijdens de uitvoering van het werk toezicht worden gehouden door een gemeentelijk toezichthouder (ETT gecertificeerd). Het gaat hierbij om die situaties waarbij de normaal voor te schrijven maatregelen geen zekerheid bieden voor het onbeschadigd voortbestaan van de bomen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij ondergrondse werkzaamheden nabij bomen, waardoor ernstige schade aan het wortelgestel kan ontstaan.

De taak van de toezichthouder is:

- Toezien op naleving van de voorschriften;
- Coördineren van herstel van eventueel aangebrachte schade;
- Voorkomen van structuurbederf van de bodem gedurende het aanlegproces en het voorkomen van schade aan de te handhaven bomen;
- Geven van aanwijzingen.

Bij schade aan bomen wordt de hoogte van de schadevergoeding vastgesteld door een taxateur van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). Voor het berekenen van boomschade conform de bomenleidraad.

Bij schade aan overige beplantingen en gazons wordt de hoogte van schadevergoeding bepaald aan de hand van de aanleg- en beheerkosten om een vergelijkbare groenvoorziening te krijgen.

Bij meningsverschil over de omvang van de aangebrachte schade zal een beëdigd taxateur worden ingeschakeld.

De kosten voor het treffen van beschermende maatregelen en het inschakelen van een taxateur en herstellen van schade komen voor rekening van de uitvoerende partij.

Als algemene regel geldt dat alle werkzaamheden overeenkomstig de wet natuurbescherming moeten worden uitgevoerd.

Hoewel de bepalingen in wetten het gehele jaar van kracht zijn voor de meest kwetsbare periodes richtlijnen opgesteld.

BAGGEREN EN SCHONEN WATERGANGEN

Voorafgaand aan werkzaamheden aan of in nabijheid van watergangen moet onderzoek worden gedaan naar de aanwezigheid van vogelnesten, amfibieënpopulaties, vissen en beschermde flora. Bij aanwezigheid hiervan dienen de werkzaamheden zodanig plaats te vinden dat geen verstoring van broedende vogels of overwinterende amfibieën optreedt en moet beschermde flora worden gespaard.

Werkzaamheden moeten zoveel mogelijk worden uitgevoerd in de periode tussen 1 september en 1 april. En voor baggerwerkzaamheden tussen 1 september en 1 november i.v.m. amfibieën in de bagger.

KADEMUREN

Bij werkzaamheden aan kademuren moet vooraf worden gecontroleerd of er wettelijk beschermde plantensoorten aanwezig zijn, zodat beschermende maatregelen kunnen worden getroffen.

Indien er schade wordt toegebracht aan wettelijk beschermde soorten dan dient hiervoor een ontheffing te worden aangevraagd bij de Provincie Utrecht.

CALAMITEITEN

Bij optredende calamiteiten, waarbij direct gevaar bestaat voor de veiligheid of de volksgezondheid of kan leiden tot een onaanvaardbaar hoge economische schade, kunnen in overleg met de afdeling Leefomgeving, direct passende maatregelen worden getroffen.

Bij deze calamiteiten moet onder meer worden gedacht aan stormschade, acuut optredende ziekten en plagen of een stagnerende waterafvoer waardoor ernstige schade in de omgeving kan ontstaan.

OPBREKEN VAN EN SCHADE AAN VERHARDINGEN

Voor het opbreken van bestrating voor werkzaamheden die verband houden met kabels en (buis-)leidingen (nutsvoorzieningen) is van toepassing:

- Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom;
- Beleidsregels betreffende het aanleggen, in stand houden, verplaatsen en verwijderen van kabels en leidingen Amersfoort 2009;
- Telecommunicatieverordening Amersfoort 2009;
- Verlegregeling Kabels en Leidingen (indien verlegging van kabels of leidingen voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is).

BREKEN EN BOUWEN BINNEN DE OPENBARE RUIMTE

Voor aanvang van werken in of aan de openbare ruimte dient de initiatiefnemer toestemming te vragen bij de afdeling Leefomgeving.

Om de overlast te beperken wil de gemeente de uitvoering van werkzaamheden aan de openbare weg beter op elkaar afstemmen, centraal aansturen en begeleiden.

De toestemming geldt voor onder meer de volgende werkzaamheden:

- Het afzetten van de bouwplaats;
- Het plaatsen van een kraan, bouwlift of bouwkeet;
- De opslag van bouwmaterialen;
- Het aanbrengen van damwanden en retourbemaling;
- Meldingsplicht via geautomatiseerd registratiesysteem MOOR (<http://meldpunt.gemeenten.opbrekingen.nl>) geldt voor alle werkzaamheden betreffende kabels en leidingen. Een vergunning voor de werkzaamheden is dan al reeds verleend. Deze moet getoond kunnen worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
- Bestrating/asfaltering van wegen.
- Verkeersomleidingen etc.
- Het tijdelijk verlagen van het waterpeil in de grachten, beken en vijvers. Dit laatste moet tevens worden gemeld bij de Brandweer.

Het verzoek moet worden gedaan bij de afdeling Leefomgeving. De volgende zaken moeten worden aangegeven:

- aard en omvang van het project;
- "harde" begin- en einddatum;
- prognose van het aantal m2 openbare weg dat wordt gebruikt;
- hoe omwonenden en andere belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van de werkzaamheden;
- een tekening van de huidige situatie en van de situatie tijdens de werkzaamheden.

Wegafzettingen altijd in overleg met de politie en melden bij de hulpdiensten

Verlaging van oppervlaktewaterstand melden bij de brandweer (i.v.m. bluswater)

Brandkranen moeten vrij, zichtbaar en bereikbaar blijven. Zo nodig worden deze extra gemarkeerd.

WERKEN OP BUSROUTES

Als werken worden uitgevoerd op wegen die in busroutes liggen, is het van belang om de bestaande route zoveel mogelijk open te houden voor de bus. Als dat niet mogelijk is, ook niet via tijdelijke maatregelen als verkeersregelaars of tijdelijke verkeerslichten, kan overgegaan worden tot het instellen van omleidingsroutes. Bij omleidingen met grote gevolgen (waarbij sprake is van veel rijtijdtoename voor de bus of van veel vervallen bushaltes of van een langere periode) moet een goed alternatief worden gezocht. Varianten waarin een extra loopafstand of een extra reistijd zoveel mogelijk worden beperkt en nog steeds goede aansluitingen op de trein mogelijk zijn, hebben de voorkeur. De inzet van een pendeldienst kan onderdeel uitmaken van een oplossing voor een opgeheven route.

Bij langdurige omleidingsroutes is het wenselijk om de omleiding ook fysiek aantrekkelijk te maken voor de bus, bijvoorbeeld door parkeerverboden, het verwijderen of verlagen van drempels en plateaus, het verwijderen van obstakels langs de weg of tijdelijke haltes voorzien van stallingen of wachtvoorzieningen. Op sommige omleidingsroutes moet rekening worden gehouden met 15 m bussen.

Communicatie over omleidingsroutes voor de bus maakt onderdeel uit van de projectcommunicatie. Soms is een verwijzing naar de reisinformatie van de vervoerder voldoende. Vroegtijdig overleg met Team Amersfoort Bereikbaar voorkomt dure aanpassingen in een latere fase van het project.

KUNSTOBJECTEN

Een kunstobject in de openbare ruimte is locatie gebonden en mag nooit zonder toestemming vanuit Team Cultuur worden verwijderd.

Indien er gegronde redenen zijn om een kunstobject te verwijderen of te verplaatsen, dan moeten de volgende stappen worden doorlopen:

- Contact opnemen met adviseur Beeldende Kunst van Team Cultuur (onderdeel Woon en werkklimaat)
- Adviseur Beeldende Kunst benadert, indien mogelijk, de kunstenaar of zijn erfgenamen. Het is verplicht om de kunstenaars te betrekken bij plannen die van invloed zijn op hun kunstwerk in de openbare ruimte. Ook als het kunstwerk in eigendom is van de gemeente.
- Er wordt in overleg gezocht naar een oplossing, alternatieve locatie of tijdelijke opslag.
- Wijzigingen aan een kunstobject zijn niet toegestaan, tenzij de kunstenaar schriftelijke toestemming heeft verleend.

RELATIE MET KABEL- EN LEIDINGNETBEHEERDERS

De initiatiefnemer van een nieuwe ontwikkeling stelt de kabel- en leidingnetbeheerders op de hoogte van het voorgenomen initiatief. De kabel- en leidingnetbeheerders kunnen aanvullende voorwaarden stellen met betrekking tot bestaande en in het plangebied te realiseren kabel- en leidingnetten.

Voor het maken van het ontwerp neemt de initiatiefnemer contact op met de diverse kabel- en leidingnetbeheerders om te bezien wat de gevolgen van de plannen zijn m.b.t. de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. Dit betreft de bestaande kabels en leidingen, eventuele nieuw geplande kabels en leidingen en de naar aanleiding van het initiatief aan te leggen kabels en leidingen. Om een zo groot mogelijke afstemming te krijgen tussen boven- en ondergrondse infrastructuur dienen de door de kabel- en leidingnetbeheerders gestelde voorwaarden in het definitief ontwerp te worden verwerkt.

Op grond van het concept-bestek treedt de initiatiefnemer in overleg met de kabel- en leidingnetbeheerders om de definitieve plaats van nieuw aan te leggen kabels en leidingen en de voorwaarden voor bestaande kabels en leidingen te bespreken (dit laatste voor zover dat in de voorafgaande fases nog niet heeft plaatsgevonden), zodat dit in het definitieve bestek kan worden verwerkt. De initiatiefnemer zorgt zelf voor overleg met de kabel- en leidingnetbeheerders. Bij het beleggen van de besprekingen met de kabel- en leidingnetbeheerders stelt de initiatiefnemer de gemeente daarvan in kennis. Deze afstemming wordt bij de start van de werkzaamheden herhaald, alvorens over te gaan tot uitvoering.

Voor het proces met de kabel- en leidingnetbeheerders moet tenminste drie maanden worden ingepland (tussen definitief tracé en start uitvoering).

De kabel- en leidingnetbeheerders zullen over het algemeen pas opdracht van de initiatiefnemer voor hun werkzaamheden krijgen na afronding van de procedure. De initiatiefnemer dient dan ook rekening te houden met de benodigde voorbereidingstijd van deze kabel- en leidingnetbeheerders.

Indien de gemeente als (mede)opdrachtgever een verzoek tot het verleggen van kabels en leidingen doet of dit namens haar laat doen dan is op de verlegging van nuts-kabels en –leidingen (water, gas en elektra) de Verlegregeling Kabels en Leidingen Amersfoort van toepassing. De verlegging van telecomkabels is in de Telecommunicatiewet geregeld.

Bij aanvang van de uitvoering verzorgt de initiatiefnemer een zogenaamd "coördinatie-overleg kabels en leidingen". Hij roept hierbij alle belanghebbenden / beheerders bij elkaar om de werkzaamheden van de verschillende partijen in een uitvoeringsplanning vast te leggen. Bij de besprekingen met de kabel- en leidingnetbeheerders wordt de gemeente door de initiatiefnemer uitgenodigd. Deze afstemming wordt bij de start van de werkzaamheden herhaald.